

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KINO - PIŁSUDSKIEGO					
1		STOLARKA DRZWIOWA			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- stolarka drzwiowa 1+2	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1*(1.20*2.45)	m ² m ²		
				2.940	
				RAZEM	2.940
3	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżkach szer.do 25 cm 6.40+6.10	m m		
				12.500	
				RAZEM	12.500
4	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych szkło hartowane antywłamaniowe szklane - akustyczne - analogicznie 1*(1.50*2.45)	m ² m ²		
				3.675	
				RAZEM	3.675
5	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z szkłem antywłamaniowym - " profil ciepły" 1*(1.30*2.45)	m ² m ²		
				3.185	
				RAZEM	3.185
6	KNR 2-02 d.1 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- akustyczne 4*(2.05*0.90)+1*(1.10*2.05)	m ² m ²		
				9.635	
				RAZEM	9.635
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
7	KNR 4-01 d.2 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.50*2.20*0.51)+(1.00*2.20*0.51)+2*(0.20*2.20*0.51)	m ³ m ³		
				3.254	
				RAZEM	3.254
8	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 2*(3.55*1.00)+(3.55*3.30)-(2.00*1.00)*2+(3.45*2.30)-(2.00*0.80)	m ² m ²		
				21.150	
				RAZEM	21.150
9	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej 2*(2.23*1.65)-(2.05*0.70)*2	m ² m ²		
				4.489	
				RAZEM	4.489
10	KNR 4-01 d.2 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 4*(0.30*1.00)	m ² m ²		
				1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-02 d.2 0235-01	Demontaż pisuaru 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-02 d.2 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 d.2 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych 15	szt. szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.60*(3.80+2.15+1.10+1.10)	m ² m ²		
				13.040	
				RAZEM	13.040
18	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 34.94+9.65	m ² m ²		
				44.590	
				RAZEM	44.590

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.56+5.00+12.74+3.61+3.46+5.80	m ² m ²	35.170	
				RAZEM	35.170
20	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 44.59+35.17	m ² m ²	79.760	
				RAZEM	79.760
21	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 3.254+(21.15*0.12)+(4.489*0.09)+(13.04*0.015)+(126.87*0.025)+(35.17*0.015)+(162.04*0.05)	m ³ m ³	18.193	
				RAZEM	18.193
22	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3.254+(21.15*0.12)+(4.489*0.09)+(13.04*0.015)+(126.87*0.025)+(35.17*0.015)+(162.04*0.05)	m ³ m ³	18.193	
				RAZEM	18.193
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
23	KNR 2-02 d.3 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. (3.50*5.00)	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
24	KNR 4-01 d.3 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0.30*0.30*12	m ³ m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
25	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm (2.00*2)+(1.50*8)	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (0.20*2.00)+(1.20*0.45)	m ² m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
27	KNR 4-01 d.3 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg. 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 2-02 d.3 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 3.45*(3.00+2.10+2.00+1.20+1.50)-(2.00*1.00)-(2.00*0.90)*2	m ² m ²	28.210	
				RAZEM	28.210
29	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr 5 cm (3.50*5.00)+(2.50*5.00)	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr 10 cm (3.50*5.00)+2*(2.50*5.00)	m ² m ²	42.500	
				RAZEM	42.500
31	KNR 2-02 d.3 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach (3.50*5.00)+3*(2.50*5.00)	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
32	KNR 2-02 d.3 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 10 cm (3.50*5.00)+3*(2.50*5.00)	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
33	KNR 2-02 d.3 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 162.04	m ² m ²	162.040	
				RAZEM	162.040
34	KNR 2-02 d.3 2005-01	Okładziny z płyt gipsow.na ścianach na zaprawie 3.25*(11.18+3.54+0.58+1.16+1.25+1.22+1.25+1.2+0.63+11.18)-(1.53*2.20)-6*(1.40*2.10)-(2.80*2.90)+(2.45*5.30)-(0.80*2.00)-(1.40*2.10)+3.25*(8.34+4.19)*2-(1.53*2.20)-(1.30*2.20)-(1.00*2.20)+3.25*(3.17+1.53)*2-(1.29*2.20)-(1.50*2.45)+3.25*(4.50+1.61+1.61)-(2.00*0.60)-(1.40*2.10)-(1.23*2.20)+3.25*(2.45+3.94)*2-2*(2.00*1.00)-(2.00*0.80)+3.25*(4.91+2.08)*2-(2.00*0.80)*2-(1.40*2.10)	m ² m ²	277.717	
				RAZEM	277.717
35	KNR 2-02 d.3 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.45*6*0.50)	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
36	KNR 2-02 d.3 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37	NNRNKB d.3 202 0418-03	(z.II) konstrukcje drewniana z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o dł. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
38	KNR 21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB (4.10*3.25)+(2.90*1.05)+(4.10*0.30)*2	m ² m ²	18.830	
				RAZEM	18.830
39	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 18.83	m ² m ²	18.830	
				RAZEM	18.830
40	KNR 2-02 d.3 0281-03	Płyta stropowa na konstrukcji stalowej - podłoże betonowe o gr.10cm i pow.ponad 10m2 18.83	m ² m ²	18.830	
				RAZEM	18.830
41	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 162.04	m ² m ²	162.040	
				RAZEM	162.040
42	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 162.04	m ² m ²	162.040	
				RAZEM	162.040
43	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 162.04	m ² m ²	162.040	
				RAZEM	162.040
44	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 162.04	m ² m ²	162.040	
				RAZEM	162.040
45	NNRNKB d.3 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 3.46+3.61	m ² m ²	7.070	
				RAZEM	7.070
46	KNR 0-41 d.3 0101-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie 2.00*(2.83+1.93)*2-(2.00*1.00)-(1.40*2.10)+2.00*(3.00+2.45+1.80+1.39+0.96+0.22)	m ² m ²	33.740	
				RAZEM	33.740
47	KNR 0-41 d.3 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 2.00*(2.83+1.93)*2-(2.00*1.00)-(1.40*2.10)+2.00*(3.00+2.45+1.80+1.39+0.96+0.22)	m ² m ²	33.740	
				RAZEM	33.740
48	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 140.00+7.00	m ² m ²	147.000	
				RAZEM	147.000
49	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej - płytki gres szlifowany kremowy gat.I 140.00	m ² m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
50	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami drewnopodobnymi wymiarach 60 x 15 cm - na klej 7.00	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
51	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami mozaika szklana 2x 2 cm- na klej - analogicznie 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 2-02 d.3 1112-02	Posadzki z wykładzin z dywanowych iglowanych przystosowana do pomieszczeń kinowych z warstwą izolacyjną (BALSAM - czarna)- analogicznie 38.00	m ² m ²	38.000	
				RAZEM	38.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	NNRNKB d.3 202 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej wraz z cokołami 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
54	KNR 2-02 d.3 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów przy użyciu bejcy w kolorze heban 50.40	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
55	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 277.717+1.25*(2.83+4.38)*2	m ² m ²	 295.742	
				RAZEM	295.742
56	KNR 2-02 d.3 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 2*(0.50*5.90)+3*(0.50*5.20)	m ² m ²	 13.700	
				RAZEM	13.700
57	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 162.04	m ² m ²	 162.040	
				RAZEM	162.040
58	NNRNKB d.3 202 2803-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 okładziną drewnopodobną typu Abet Laminati nr 621 Teresina Rosewood Holz- analogicznie 59.00	m ² m ²	 59.000	
				RAZEM	59.000
59	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi latex, matowa odporna na zmywanie odcień beż kawa z mlekiem i fiolet w odcieniu śliwkowo-wrzosowym- powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 295.742+162.04	m ² m ²	 457.782	
				RAZEM	457.782
60	Kalkulacja d.3 własna	Wykonanie konstrukcji schodów wewnętrznych obudowanych stopnia drewnianymi - 4 stopnie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		INSTALACJE SANITARNE I URZĄDZENIA			
62	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
63	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
64	KNR 508/ d.4 107/1 P.A.	Izolacja rur otuliną Dn 20 gr. 13 mm STABIL 20.00	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
65	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
66	KSNR 4 d.4 0107-02	Zawory przelotowe o śr. 20 mm 4+3+1	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
67	KNR 4-01 d.4 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
68	KNR 2-15 d.4 0114-02	Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm typu KOŁO 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych typu KOŁO Nova Top Pico 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek typu KOŁO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe przcisk ścienny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych zestaw wc 'kompakt' do zabudowy dla miski ustępowej KOŁO Style podwieszanej z deską 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0203-01	Armatura splukująca pisuary ręczna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-15 d.4 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym ciśnieniowym typu KOŁO Felix dopływ z góry zamontowany na stelażu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych zestaw wc 'kompakt' do zabudowy dla miski ustępowej KOŁO Style podwieszanej montowanej na stelażach dla osoby niepełnosprawnej- analogicznie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNNR 4 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm- osoby niepełnosprawne typu KOŁO 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNNR 2 d.4 1301-03	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych do wc 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - osoby niepełnosprawne typu KOŁO 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 2-02 d.4 1407-02	Lustro dla niepełnosprawnych- pow.do 2 m2 1.4	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
84	KNR 2-15 d.4 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-15 d.4 0114-04	Zawory czepalne o śr.nom. 32 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 2-15 d.4 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.4 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		POMOSTY ZEWNĘTRZNE			
88	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.30*1.80)+(0.20*1.80)	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
89	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - rozebranie (1.80*5.60)	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
90	KNR 2-31 d.5 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 5.60*2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
91	KNR 4-01 d.5 0211-04	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 5 cm (1.80*1.30)	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
92	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.34	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
93	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5.60*2*0.20*0.10	m ³ m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
94	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 5.60*2	m m	11.200	
				RAZEM	11.200
95	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 5.60*1.80*0.10	m ³ m ³	1.008	
				RAZEM	1.008
96	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 5.60*1.80	m ² m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
97	KNR 2-02 d.5 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 7.80+3.20	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
98	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej 1.30*1.80	m ² m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
6		Elementy wyposażenia , meble, sprzęty lampy i ozdoby			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	Kalkulacja d.6 własna	Elementy wykończeniowe - zgodnie z opracowaniem projektowym i aranżacją wnętrza galerii 1. spusty sufitowe typu KANLUX oprawa MATEO DLP 150 -GR szt. 13 2. spusty sufitowe podwójne typu KANLUX oprawa Mateo DLP 250- GR szt. 6 3. wycieraczka aluminiowa montowana na posadzkę szt. 1 4. lustro 120x200 cm wraz z ramą drewnianą prostą, gładką kolor stare srebro, szr. rantu 8,5 cm szt. 1 5. lustro 12060 cm szt. 1 6. kosz na śmieci producent Roca - szt. 2 7. rolety okienne tekstylne typu roleta rzymska wkolorze natur. Inu , beżu 60x160 szt. 2 8. lampki biurkowe metalowe typu Evak matowy chrom (nikiel) - szt. 3 9. krzesła biurowe obrotowe na kółkach z oparciem i podokietnikami czarny plastik, granatowe obicie z tkaniny szt. 2 10. lampki dekoracyjne zwis pojedynczy typu EGLO zwis Batista szt. 3 11. półka drewniana dębowa z litego drewna bejcowana na kolor ciemny orzech. o wym 192x20x3 i 90x20x3 szt. 2 12. świetlówki liniowe o dł. (cieple światło) 7 szt x 120 cm i 8 szt x 60 cm 13. wyposażenie łazienek: dozownik mydła typu BISK, podajnik ręczników papier. typu BISK, wieszak na papier toaletowy typu TIGER, szczotka WC typu TIGER - kpl. 2 14. halogeny schodowe oprawa typu GORANT CT-J22MGR szt. 4 15. halogeny sufitowe "gwiazdki" typu KANLUX oprawa edyp CTX-40-P-C szt. 35 16. kinkiety boczne typu EGLO - Aves 89178 szt. 7 17. lampki ewakuacyjne typu Glass1 LED 3hSa St - szt. 3 18. Plafoniere sufitowe typu MARKSLOJD plafon Amelia czarny - szt. 9 19. halogeny sufitowe szczelna oprawa sufitowa o kształcie płaskiego koła z szerokim rantem i płaskim szkłem szt. 13 20. kinkiet łazienkowy typu MASSIVE Aqua kinkiet Horizon szt. 4 21. karnisz plastikowy szyna podwójna o dł ok. 370 cm szt. 1 22. karnisze stalowe srebrne pojedyncza rura o dł. 250cm i jedna o dł. 150 cm wykańczane dekoracyjnymi kryształami Swarvoski'ego w formie kul szt 1+1 23. zasłony z aksamitu czarnego 140 x 250cm dł szt. 1 24. zasłony z aksamitu czarnego 140 x 300 cm dl szt. 2 25. chwoasty do wiązania zaslon czarne proste ze sznureczków przewiazanych dużą , gęstą wiązką szt. 3 26. zaslonki frędzlowane białe (makarony) 150x300 cm wraz z systemem szynowym - szt. 8 27. meble kuchenne do aneksu kpl. 1(wraz z regalem i szafkami i blatami) 28. system liniowy z reflektorami 5 szt typu MASSIVE 57650/87/10 - szt.1 29. ława - postument 60x120x 45 drewniane bajcowane na kolor orzech i lakierowane na połysk lub satynę - 5 szt. 30. biurko z odstawką na drukarkę z nogami stalowymi srebrnymi 31 donice ceramiczne i podstawki MYNTA 3 szt. 32. roślinki lawenda- LAVENDULA -3 szt 33. rama na wieszaki- 1 szt. 34. półki drewniane do łazienki męskiej i damskiej 2 szt. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
100	Kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż siedzeń kinowych obicia czarne, podłokietniki drewno teak	kpl		
		50	kpl	50.000	
				RAZEM	50.000